

| Ssz. | Tételszám Tételkiírás | Egységre jutó (HUF) | | A tétel ára összesen (HUF) | |
|------|---|---------------------|----------|----------------------------|----------|
| | | Anyag | Munkadíj | Anyag | Munkadíj |
| 1 | 32-000-2.1 (2) ÖN Vízszintes tartószerkezeti elem bontása és kiemelése, vasbeton gerenda vagy áthidaló, 0,10 t/db tömegig 4 db | | | | |
| 2 | 33-000-21.1.1.2.2.1 (23) ÖN Válaszfal bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, erősítő pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva, üreges kerámia válaszfaltéglából, 10 cm vastagságig, falazó, cementes mészhabarcsból falazva 19,95 m2 | | | | |
| 3 | 33-011-1.1.2.1.2.1.1-2132106 (20) ÖN Válaszfal építése, égetett agyag-kerámia termékekből, nútféderes elemekből, 100 mm falvastagságban, 330x238x100 mm-es vagy 500x238x100 mm-es méretű válaszfal lapból, falazó, cementes mészhabarcsból falazva POROTHERM 10 N+F válaszfal lap, 500x238x100 mm, M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarc 19,95 m2 | | | | |
| 4 | 36-002-11.1-0411030 (5) ÖN Tapadóhíd képzése gyári zsákos gúzyanaggal, kézi erővel weber 705 KPS cementes gúz, Kód: P705 6,43 m2 | | | | |
| 5 | 36-003-1.1.1.1.1-0411036 (1) ÖN Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiserelésű szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement vakolat, 1 cm vastagságban weber 141 KPS K kézi alapvakolat finom, max.szemcse 1,0 mm, Kód: 141K 39,6 m2 | | | | |
| 6 | 36-090-2.1.1 (22) ÖN Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 10 cm szélességig 14,1 m | | | | |

| Ssz. | Tételszám Tételkiírás | Egységre jutó (HUF) | | A tétel ára összesen (HUF) | |
|------|---|---------------------|----------|----------------------------|----------|
| | | Anyag | Munkadíj | Anyag | Munkadíj |
| 7 | 42-000-2.1 (6) ÖN Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőanyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból 7,15 m2 | | | | |
| 8 | 42-000-2.2 (7) ÖN Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőanyag és csempe 45,48 m2 | | | | |
| 9 | 42-011-1.1.1.2-0148702 (2) ÖN Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, tégla, beton és vakolt alapfelületen, kenhető víz- és páraszigetelés felhordása egy rétegben, hajlaterősítő szalag elhelyezésével Sakret AA kenhető szigetelés, beltéri 39,6 m2 | | | | |
| 10 | 42-011-2.1.1.2-0148702 (28) ÖN Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen kenhető víz- és páraszigetelés felhordása egy rétegben, hajlaterősítő szalag elhelyezésével Sakret AA kenhető szigetelés, beltéri 7,15 m2 | | | | |
| 11 | 42-012-1.1.1.1.3-0212010 (3) ÖN Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, mázás kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf PROFIFLEX/Profí flexragasztó, EN 12004 szerinti C2TE minősítéssel, flexibilis, megcsúszásmentes, padlófűtéshez is, LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér 39,6 m2 | | | | |

| Ssz. | Tételszám Tételkiírás | Egységre jutó (HUF) | | A tétel ára összesen (HUF) | |
|------|---|---------------------|----------------|----------------------------|----------|
| | | Anyag | Munkadíj | Anyag | Munkadíj |
| 12 | 42-022-1.1.1.1.3-0212010 (3) ÖN Padlóburkolat készítése, belsőben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel LB-Knauf PROFIFLEX/Profi flexragasztó, EN 12004 szerinti C2TE minősítéssel, flexibilis, megcsúszásmentes, padlófűtéshez is, LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér | 7,15 | m ² | | |
| 13 | 44-000-1.2 (2) ÖN Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m ² között | 6,37 | m ² | | |
| 14 | 44-000-1.3 (3) Műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, | 1,12 | m ² | | |
| 15 | 44-001-1.3.2.1-0133363 (10) Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, ajtólap utólag szerelt tokba, Akadálymentes ajtó beépítése 100cm szabad nyílás keresztmetszetben | 1 | db | | |
| 16 | 44-012-1.1.2.5.2-0167067 (33) Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvénnyel, finombeállítással), Meglévő nyílászáró szerkezet helyett új 140/70cm méretű ablak beépítése fix - bukó kivitelben, külső párkány, belső műanyag könyöklővel | 1 | db | | |

| Ssz. | Tételszám Tételkiírás | Egységre jutó (HUF) | | A tétel ára összesen (HUF) | |
|------|--|---------------------|----------|----------------------------|----------|
| | | Anyag | Munkadíj | Anyag | Munkadíj |
| 17 | 47-000-1.21.2.1.1.1-0142371 (38) ÖN Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, műanyag kötőanyagú glettel (simítótapasszal), vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen Rigips Profín por alakú felületkiegyenlítő glett 11,6 m2 | | | | |
| 18 | 47-011-15.1.1.1-0151171 (90) ÖN Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Héra diszperziós belső falfesték, fehér, EAN: 5995061999118 11,6 m2 | | | | |
| 19 | 71-010-3.1.2.1.1-0140321 (195) Átalakítással érintett részek villanyszerelési munkái, lámatestek, kapcsolók, vészkapcsoló beépítése 1 tétel | | | | |
| 20 | 81-001-1.1.1.1.1.2-0314531 (1) Átalakítással érintett részek tekintetében víz, szennyvíz hálózat kiépítése, betonvással, betonozással 1 tétel | | | | |
| 21 | 82-004-1.4-0233021 (4) Orvosi csaptelepek cseréje 17 db | | | | |
| 22 | 82-004-2.1 (5) Mosdó kagylók cseréje 17 db | | | | |
| 23 | 82-009-12.2.1-0320071 (64) Meglévő wc áthelyezése új ültető gumival, bekötése víz -és szennyvízhálózába 1 db | | | | |
| 24 | 82-009-32-0120225 (179) Mozgássérült vízellátási berendezések elhelyezése Mosdókagyló 1 db | | | | |

| Ssz. | Tételszám Tételkiírás | Egységre jutó (HUF) | | A tétel ára összesen (HUF) | |
|---------------------------|--|---------------------|----------|----------------------------|----------|
| | | Anyag | Munkadíj | Anyag | Munkadíj |
| 25 | 82-009-32-0120232 (179) Mozgássérült vízellátási berendezések elhelyezése Akadálymentes wc 1 db | | | | |
| 26 | 82-009-32-0120234 (179) Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése Falra szerelt dönthető kapaszkodó 1 db | | | | |
| 27 | 82-009-32-0120235 (179) Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése WC papírtartó a kapaszkodóhoz, fehér, Kód: 8718 50 00 1 db | | | | |
| 28 | 82-009-32-0120236 (179) Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése Falra szerelt fix kapaszkodó 1 db | | | | |
| 29 | 82-009-32-0120242 (179) Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése Billenthető tükör 1 db | | | | |
| 30 | 82-009-32-0181101 (179) Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése Ajtóra rögzített akadálymentes felirat 1 db | | | | |
| 31 | 82-012-2.1.2-0410111 (20) Acéllemez radiátor elhelyezése, előre elkészített támaszra, széthordással, tagosítással, közcsavarral vagy hegesztve, Meglévő radiátor áthelyezési, bekötése fűtési rendszerbe 1 db | | | | |
| Munkanem összesen: | | | | | |