

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	15-04-001 Egy pallószintű belső állvány készítése pallóterítéssel, 3,01-10,00 m pallószint magasságig 100 m2
2	16-08-001-0190081 Festés előtt burkolatok takarásának készítése Takarás készítése fóliával 4 100 m2
3	16-08-054-0510021 Fal melletti bútorok mozgatása, falfestéshez 15 ó
4	47-00-102 Felület előkészítése, részmunkák belső festéseknél többrétegű enyves festék lekaparása és lemosása, bármilyen padozatú helyiségben 2.5 100 m2
5	47-00-111-0320612 Felület előkészítése, részmunkák belső festéseknél; felület glettelése műanyag kötőanyagú készítményekkel, simítóanyaggal, teljes felületen, vakolaton, sima felületen, lépcsőházban vagy bútorozott helyiségben Felület előkészítés, RIGIPS porszerű falsimító glettanyaggal 250 m2
6	47-01-033-0151322 Műanyag-diszperziós festés, új vagy régi lekapart, lemosott felületen, vakolaton két rétegben, fehér vagy színes festékekkel, sima felületen Héra vagy Tilatex Akva belső falfesték, fehér 100 választott syinekből 2540 m2
7	47-01-037-0151322 Helyiségek kisebb javítása, előkészítéssel. 120 m2

Ssz.	Tételszám Tételkírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
8	47-07-042-0130425 Várótermi padok mázolósa,javitással Celcolor selyemfényű zománCFesték, barna 500 49 db
Munkanem összesen:			