

# Városi Intézményellátó Szervezet

Név : Városi Intézményellátó Szervezet  
3580 Tiszaújváros  
Munkácsy M. út 26 - 28.

Kelt: 2012. október 31.  
Szám :.....

## A munka leírása:

Tiszaújváros "Kazinczy Községi Ház"  
belső átalakításának munkái a helyszíni bejáráson ismertetett  
helyiségek és munkafázisok tekintetében.  
Az árajánlat nem tartalmazza az épületvillamossági munkákat.

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	.....	.....
1.3 Építés közvetlen költségei	.....	.....
1.4 Közvetlen önköltség összesen	.....	.....
2.1 Árkockázati fedezet vet.alap	.....	
2.3 Anyagigazgatási ksg. vet.alap	.....	
2.5 Fedezet vetítési alap 1.4		.....
3.1 Tartalékkeret vetítési alap		.....
4.1 ÁFA vetítési alap		.....
4.2 Áfa	27.00%	.....
5. A munka ára		.....

Aláírás

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	<b>21-011-11.3 (23) ÖN</b> Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m <sup>3</sup> -es konténerbe <b>3 db</b>	.....	.....	.....	.....
2	<b>21-011-12 (29)</b> Bontási törmelék kitermelése épület előtti konténerbe kézi erővel <b>15 m3</b>	.....	.....	.....	.....
3	<b>31-032-1.1.2 (2) ÖN</b> Felület-előkészítés meglévő cementkötésű aljzat tisztítása, laza vagy szennyezett felületrészek eltávolítása, 3 mm vastagságig, betoncsiszolóval <b>16,74 m2</b>	.....	.....	.....	.....
4	<b>31-032-2.2.2.1-0212502 (22)</b> Kontaktésztrich készítése gépi feldolgozással, cementbázisú esztrichből 3 cm vastagságban LB-Knauf ESTRICH/Cementesztrich ZE20, Cikkszám: 619621 <b>16,74 m2</b>	.....	.....	.....	.....
5	<b>31-051-7.2-0121110 (15)</b> Hornyok, fészkek, egymás mellé helyezett X0b(H) környezeti osztályú, kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 0,021-0,030 m <sup>3</sup> /m között (0,021-0,030 m <sup>2</sup> keresztmetszet között) C16/20 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42, 5 pc. D <sub>max</sub> = 16 mm, m = 6,4 finomsági modulussal <b>0,58 m3</b>	.....	.....	.....	.....
6	<b>33-000-21.1.1.2.2.1 (23) ÖN</b> Válaszfal bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, erősítő pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva, üreges kerámia válaszfaltéglából, 10 cm vastagságig, falazó, cementes mészhabarcsból falazva <b>23,68 m2</b>	.....	.....	.....	.....

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
7	<b>33-091-5.1-0110002 (7) ÖN</b> Teherhordó és kitöltő falazat, égetett agyag-kerámia termékekből, nyílás áthidalása, boltívvel, bontott nyílás felett, kisméretű, tömör téglából Kisméretű tömör téglá 250x120x65 mm I.o. Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarc <b>1,19 m3</b>	.....	.....	.....	.....
8	<b>36-090-1.1.1-0550040 (1) ÖN</b> Vakolatjavítás oldalfalon, téglá-, beton-, kőfelületen vagy építőlemezen, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, hiánypótlás 5% alatt Hvb8-mc, beltéri, vakoló cementes mészhabarc méspéppel <b>10,56 m2</b>	.....	.....	.....	.....
9	<b>36-090-2.1.1 (22) ÖN</b> Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 10 cm szélességig <b>14,68 m</b>	.....	.....	.....	.....
10	<b>36-090-2.1.2 (23) ÖN</b> Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 11-20 cm szélesség között <b>8,76 m</b>	.....	.....	.....	.....
11	<b>39-000-1.1.1.1 (1)</b> Csempeburkolat alatti gipszkarton felület bontása <b>58,22 m2</b>	.....	.....	.....	.....
12	<b>39-001-2.2.2-0120012 (23) ÖN</b> UA fém vázszerkezetre szerelt válaszfal 2 x 1 rtg. normál, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), egyszeres, sűrített, (40 vagy 41,7 cm bordatávolság) UA 75-20 mm vtg. tartóvázzal RIGIPS normál építőlemez RB 12,5 mm, ásványi szálal hőszigetelés <b>31,56 m2</b>	.....	.....	.....	.....
13	<b>39-001-3.2.2-0120012 (32)</b> Csempeburkolat alatt elbontott gipszkarton pótlása, bandázsolva <b>58,46 m2</b>	.....	.....	.....	.....

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
14	42-000-2.2 (7) ÖN Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyag és csempe 79,56 m2	.....	.....	.....	.....
15	42-000-3.1.2 (10) ÖN Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, fapadló burkolatok, hajópadló 22 mm vastag deszkából vagy rövid svéd padló 16,78 m2	.....	.....	.....	.....
16	42-000-3.4 (14) ÖN Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, gumilemez vagy PVC burkolat tekercsből, lapokból vagy lépcsőn betétként 81,88 m2	.....	.....	.....	.....
17	42-000-3.6 (16) ÖN Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, keményfa lábazati deszka vagy falvédő deszka, 25 cm szélességig 18,1 m	.....	.....	.....	.....
18	42-041-3.1.1.1-0215096 (64) ÖN Meglévő aljzat kiegyenlítése, rugalmas burkolat alá, parketta és laminált padló úsztatott fektetéséhez, (általános igénybevétel) ragasztóval szennyezett betonaljzat (cementesztrich) felület előkészítése, 3 mm vastagságban Baumit Nivello Quattro önterülő aljzatkiegyenlítő + Baumit Grund, nedvszívó alapfelület alapozására 81,88 m2	.....	.....	.....	.....
19	42-041-3.1.1.1-0310170 (64) ÖN Meglévő aljzat kiegyenlítése, rugalmas burkolat alá, parketta és laminált padló úsztatott fektetéséhez, (általános igénybevétel) ragasztóval szennyezett betonaljzat (cementesztrich) felület előkészítése, 3 mm vastagságban BONA H 600 műgyantával dúsított glettelő- és aljzatkiegyenlítő anyag + BONA R 410 Epoxy alapozó, R 770 parkettaragasztó alá 81,88 m2	.....	.....	.....	.....

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
20	42-042-11.1-0310545 (90) ÖN PVC burkolat fektetése kiegyenlített aljzatra, habosított, heterogén PVC-lemezből (ragasztó anyag külön tételben kiírva) FORBO Safe Step S heterogén PVC burkolat /noppos/ tekercsben 2m x 2,0 mm vastag, csúszásmentes 81,88 m2	.....	.....	.....	.....
21	44-000-1.2 (2) ÖN Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m <sup>2</sup> között 8,21 m <sup>2</sup>	.....	.....	.....	.....
22	44-000-3 (6) Beépített paravánfal bontása 2 db	.....	.....	.....	.....
23	44-001-1.1.1.1-0131102 (1) Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényezve, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,00 m kerületig 90/210cm méretben 2 db	.....	.....	.....	.....
24	44-001-1.1.1.2-0131036 (2) Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényezve, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,01-10,00 m kerület között 100/210cm méretben 1 db	.....	.....	.....	.....
25	44-001-1.1.1.2-0131065 (2) Fa beltéri nyílászárók Ajtólap gyártása és beszerlése 1 db	.....	.....	.....	.....
26	44-090-11.1-0213032 (15) Ajtószerelvények pótlása, cseréje, kilincs, cím és ajtóösszekötő 15 készlet	.....	.....	.....	.....

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
27	44-090-34.1 (69) Nyílászárók javítása, pászatása 1 tétel	.....	.....	.....	.....
28	46-000-1.2 (2) Meglévő tejüveg bontása ablakszárnyakból 11,54 m2	.....	.....	.....	.....
29	46-001-1.1.1.1-0112202 (1) ÖN Faszerkezetű nyílászárny üvegezése tapaszrögzítéssel, síküveggel, 1,5 m <sup>2</sup> táblaméretig 4 mm vastagságú síküveg 11,54 m2	.....	.....	.....	.....
30	47-000-1.21.2.1.1.1-0220531 (38) ÖN Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, műanyag kötőanyagú glettel (simítótapasszal), vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen ARDEX A 826 simítóanyag falhoz, gipsz-műanyagbázisú 169,4 m2	.....	.....	.....	.....
31	47-000-2.5.1.1-0151449 (79) ÖN Tapétázás előkészítő és részmunkái; glettelés tapétázás alá, cement vagy műanyag kötésű masszával, vakolt felületen, üres helyiségben, egy rétegben Supralux szórható beltéri glett, EAN: 5992454406017 193,36 m2	.....	.....	.....	.....
32	47-011-15.1.1.1-0151171 (90) ÖN Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Héra diszperziós belső falfesték, fehér, EAN: 5995061999118 1.155,03 m2	.....	.....	.....	.....

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
33	47-012-4.1-0113118 (23) Üvegszövet bevonatrendszer készítése előkészített (lekapart, lemosott, glettelt) felületre, üvegszövet tapétával, 193,36 m <sup>2</sup>	.....	.....	.....	.....
34	81-000-1.1.3 (3) Légtechnikai csővezeték bontása 33,68 m	.....	.....	.....	.....
35	81-001-1.3.3.1.1.1.2-0329502 (164) ÖN Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-HD anyagból, préshüvelyes kötéssel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padló szerkezetbe szerelve (horonyvésés külön tételben), DN 15 WAVIN K1 Future cső tekercsben, 20x2,25 mm, 10 bar, 95 C fok, FFC20 12,1 m	.....	.....	.....	.....
36	81-001-1.3.3.1.1.1.3-0329503 (165) ÖN Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-HD anyagból, préshüvelyes kötéssel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padló szerkezetbe szerelve (horonyvésés külön tételben), DN 20 WAVIN K1 Future cső tekercsben, 25x2,50 mm, 10 bar, 95 C fok, FFC25 21,2 m	.....	.....	.....	.....
37	81-001-1.3.3.1.2.1.2-0329562 (170) ÖN Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-HD anyagból, préshüvelyes kötéssel, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egycsatlakozású csőidomok préselt kötéssel, DN 15 WAVIN K1 falikorong belső menettel, 20x1/2", FPFB20 15 db	.....	.....	.....	.....

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
38	81-001-1.3.3.1.2.1.2-0329642 (170) ÖN Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-HD anyagból, préshüvelyes kötéssel, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy csatlakozású csőidomok préselt kötéssel, DN 15 WAVIN K1 menetes csatlakozó idom, külső menettel, 20x1/2", FPMK20 4 db	.....	.....	.....	.....
39	81-001-1.3.3.1.2.2.2-0329613 (174) ÖN Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-HD anyagból, préshüvelyes kötéssel, csőidomok és szerelvények elhelyezése, kétszatlakozású csőidomok préselt kötéssel, DN 15 WAVIN K1 T idom belső menettel, 20x3/4"x20, FPTB20 8 db	.....	.....	.....	.....
40	81-001-1.3.3.1.2.2.2-0329631 (174) ÖN Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-HD anyagból, préshüvelyes kötéssel, csőidomok és szerelvények elhelyezése, kétszatlakozású csőidomok préselt kötéssel, DN 15 WAVIN K1 szűkített toldó idom, 20x16 mm, FPZ2016 3 db	.....	.....	.....	.....
41	81-002-3.2.1.2.1-0130981 (332) ÖN PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 32 PIPELIFE KA PVC-U vízvezetéki lefolyócső, KAEM 32x1, 8x1000 mm, tokos végű, gumigyűrű tömítéssel, KAEM032/1M 8,65 m	.....	.....	.....	.....



Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
42	81-002-3.2.1.2.3-0130971 (334) ÖN PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 50 PIPELIFE KA PVC-U vízvezetéki lefolyócső, KAEM 50x1, 8x500 mm, tokos végű, gumigyűrű tömítéssel, KAEM050/0.5M 8,98 m	.....	.....	.....	.....
43	81-002-3.2.1.2.6-0130986 (337) ÖN PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 100 PIPELIFE KA PVC-U vízvezetéki lefolyócső, KAEM 110x2, 2x1000 mm, tokos végű, gumigyűrű tömítéssel, KAEM110/1M 14,5 m	.....	.....	.....	.....
44	81-002-3.2.3.2.1-0231011 (369) ÖN PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok elhelyezése, kétcsatlakozású csőidom DN 32 PIPELIFE KA PVC-U KAB lefolyócső ívidom 32x45°, KAB032X45P 4 db	.....	.....	.....	.....
45	81-002-3.2.3.2.1-0231021 (369) ÖN PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok elhelyezése, kétcsatlakozású csőidom DN 32 PIPELIFE KA PVC-U KAB lefolyócső ívidom 32x87°, KAB032X87P 5 db	.....	.....	.....	.....

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
46	81-002-3.2.3.2.3-0231013 (371) ÖN PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok elhelyezése, kétcsatlakozású csőidom DN 50 PIPELIFE KA PVC-U KAB lefolyócső ívidom 50x45°, KAB050X45P 4 db	.....	.....	.....	.....
47	81-002-3.2.3.2.3-0231023 (371) ÖN PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok elhelyezése, kétcsatlakozású csőidom DN 50 PIPELIFE KA PVC-U KAB lefolyócső ívidom 50x87°, KAB050X87P 6 db	.....	.....	.....	.....
48	81-002-3.2.3.2.6-0231016 (374) ÖN PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok elhelyezése, kétcsatlakozású csőidom DN 100 PIPELIFE KA PVC-U KAB lefolyócső ívidom 110x45°, KAB110X45P 3 db	.....	.....	.....	.....
49	81-002-3.2.3.2.6-0231026 (374) ÖN PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok elhelyezése, kétcsatlakozású csőidom DN 100 PIPELIFE KA PVC-U KAB lefolyócső ívidom 110x87°, KAB110X87P 5 db	.....	.....	.....	.....

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
50	81-002-3.2.3.2.6-0236856 (374) ÖN PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok elhelyezése, kétsatlakozású csőidom DN 100 WAVIN KAR PVC tokos lefolyócső szűkítő idom, 110/50 mm, CLS1105 2 db	.....	.....	.....	.....
51	81-002-3.2.3.3.6-0236830 (381) ÖN PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok elhelyezése, háromcsatlakozású csőidom DN 100 WAVIN KAEA PVC tokos lefolyócső 45 fokos ágidom, 110/ 110 mm, CLG1111 5 db	.....	.....	.....	.....
52	81-002-3.2.3.3.6-0236835 (381) ÖN PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok elhelyezése, háromcsatlakozású csőidom DN 100 WAVIN KAEA PVC tokos lefolyócső 87 fokos ágidom, 110/50 mm, CLD1105 4 db	.....	.....	.....	.....
53	82-000-3.2 (13) ÖN Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, falikutak, mosdók 2 db	.....	.....	.....	.....
54	82-000-3.3 (14) Csaptelepek leszerelése 2 db	.....	.....	.....	.....
55	82-000-4.2.6 (50) Gáz- és fűtészserelési berendezési tárgyak fűtészserelési berendezési tárgyak radiátorok le- és felszerelése a rendszer leürítésével vagy a visszatérő ág "fagyasztásával". 1 tétel	.....	.....	.....	.....

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
56	82-001-7.2.1-0110161 (213) ÖN Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytó-elzáró, beavatkozó) Mofém sárgaréz sarokszelep 1/2"-1/2" sárgaréz, krómozott, 10 bar, Kód: 163-0002-00 11 db	.....	.....	.....	.....
<b>Munkanem összesen:</b>		.....	.....	.....	.....

# Városi Intézményellátó Szervezet

Név : Városi Intézményellátó Szervezet  
3580 Tiszaújváros  
Munkácsy M. út 26-28.

Kelt: 2012. október hó 31.  
Szám :.....  
KSH besorolás:.....

A munka leírása:  
Tiszaújváros - "Kazinczy Közösségi Ház" 19 db 2450 x 2150 mm  
méretű nyílászáró cseréje és kapcsolódó építőmesteri munkái

## Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	.....	.....
1.3 Építés közvetlen költségei	.....	.....
1.4 Közvetlen önköltség összesen	.....	.....
2.1 Árkockázati fedezet vet.alap	.....	
2.3 Anyagigazgatási ksg. vet.alap	.....	
2.5 Fedezet vetítési alap 1.4		.....
3.1 Tartalékkeret vetítési alap		.....
4.1 ÁFA vetítési alap		.....
4.2 Áfa	27.00%	.....
5. A munka ára		.....

Aláírás

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	<b>15-012-6.1 (7) ÖN</b> Homlokzati csőállvány állítása állványcsőből mint munkaállvány, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, kétlábás, 0,60-0,90 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,00 m, 2, 00 kN/m <sup>2</sup> terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,00 m munkapadló magasságig <b>210,4 m<sup>2</sup></b>	.....	.....	.....	.....
2	<b>15-012-6.2 (8) ÖN</b> Homlokzati csőállvány állítása állványcsőből mint munkaállvány, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, kétlábás, 0,60-0,90 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,00 m, 2, 00 kN/m <sup>2</sup> terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,01-12,00 m munkapadló magasság között <b>105,3 m<sup>2</sup></b>	.....	.....	.....	.....
3	<b>15-012-25.1 (42) ÖN</b> Védőfüggöny szerelése állványszerkezetre, műanyag hálóból <b>315,7 m<sup>2</sup></b>	.....	.....	.....	.....
4	<b>15-012-32.1.1 (49) ÖN</b> Bakállvány készítése pallóterítéssel, fából, 2,00 kN/m <sup>2</sup> terhelhetőséggel, 1,50 m magasságig, kisbaktól <b>98,65 m<sup>2</sup></b>	.....	.....	.....	.....
5	<b>21-011-11.5 (25)</b> Bontási törmelék (vakolat, nyílászárók, külső párkány, belső könyöklők) hulladéklerakóba történő szállítása, lerakóhelyi díjjal együtt <b>1 tétel</b>	.....	.....	.....	.....
6	<b>21-011-12 (29)</b> Bontási törmelék kiszállítása épület előtti konténerhez "közlekedési útvonal " mentés <b>0,86 m<sup>3</sup></b>	.....	.....	.....	.....

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
7	<b>33-091-6.1-1110002 (8)</b> Teherhordó és kitöltő falazat, pórusbeton termékekből, utólagos káva-hozzáfalazás bontott nyílásnál, Ytong válaszfal lapokból 174,8 m	.....	.....	.....	.....
8	<b>36-000-1.1.1 (1) ÖN</b> Vakolat leverése oldalfalról vagy mennyezetről 1,5 cm vastagságig falazó, cementes mészhabarc 43,02 m <sup>2</sup>	.....	.....	.....	.....
9	<b>36-090-2.1.2 (23) ÖN</b> Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 11-20 cm szélesség között 127,3 m	.....	.....	.....	.....
10	<b>36-090-2.1.3 (24) ÖN</b> Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 21-40 cm szélesség között 47,8 m	.....	.....	.....	.....
11	<b>43-000-7 (7)</b> Szegélyek, párkány könyöklő bontása, 100 cm kiterített szélességig Belső könyöklő, külső párkány bontása 95,6 m	.....	.....	.....	.....
12	<b>44-000-1.3 (3) ÖN</b> Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 4,01-6,00 m <sup>2</sup> között 99,75 m <sup>2</sup>	.....	.....	.....	.....
13	<b>44-001-5-0990138 (22) ÖN</b> Nyílászáró és falszerkezet közötti hézag tömítése poliuretán habbal, 0,0007 m <sup>3</sup> /m kikeményedett habterfogattal, külső - belső oldalon Rögzítés poliuretán habbal 174,8 m	.....	.....	.....	.....

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
14	44-011-1.1.1-0166521 (1) Típus : Wymar ajtók, ablakok belga Wymar 5 légkamrás műanyag profilrendszer, horganyzott idomacél merevítéssel Vasalat : MACO MULTI TREND osztrák gyártmányú, hibásműködtetés gátlóval ellátott vasalatok Kilincs : HOPPE, MACO, illetve ezzel egyenértékű félkilincs Szín : fehér, ha ettől eltérő, akkor az egyes pozíciók leírásánál található a tervezett szín 19 db	.....	.....	.....	.....
15	44-027-1.1.1-0110005 (1) Belső könyöklő 200 mm, hosszúság: 2500 mm 19 db	.....	.....	.....	.....
16	44-027-1.1.1-0110105 (1) Alu.párkány 25/260 + kétoldalas végelező, hossz: 2500 mm 19 db	.....	.....	.....	.....
17	45-006-1.5-0240131 (5) ÖN Tömítések, szilikon tömítőanyaggal Sziloplast K fugázó, fehér 56,5 m	.....	.....	.....	.....
18	47-000-1.21.2.1.1.1-0320611 (38) ÖN Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, műanyag kötőanyagú glettel (simítótapasszal), vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen Jubolin kész glettanyaggal 63,65 m <sup>2</sup>	.....	.....	.....	.....
19	47-011-15.1.1.1-0151171 (90) ÖN Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Héra diszperziós belső falfesték, fehér, EAN: 5995061999118 63,65 m <sup>2</sup>	.....	.....	.....	.....

**Munkanem összesen:**