

Városi Intézményellátó Szervezet

Név : Városi Intézményellátó Szervezet
3580 Tiszaújváros,
Munkácsy M. út 26 - 28.

Kelt: 2012. október 04.
Szám: 2124 - 3/1

A munka leírása:
Tiszaújváros, Vásárhelyi óvoda
csúszásmentes burkolat készítése

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége
1.3 Építés közvetlen költségei
1.4 Közvetlen önköltség összesen
2.1 Árkockázati fedezet vet.alap	
2.3 Anyagigazgatási ksg. vet.alap	
2.5 Fedezet vetítési alap 1.4	
3.1 Tartalékkeret vetítési alap	
4.1 ÁFA vetítési alap	
4.2 Áfa	27.00%
5. A munka ára	

Aláírás

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	42-000-2.1 (6) ÖN Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból 6,23 m ²
2	42-041-3.1.1.1-0214024 (64) Meglévő aljzat kiegyenlítése, rugalmas burkolat alá, parketta és laminált padló úsztatott fektetéséhez, (általános igénybevétel) 3 mm vastagságban SCHÖNOX SuperPlan polimer, műgyantával erősített önterülő aljzatkiegyenlítő + SCHÖNOX Superhaftprimer oldószermentes, speciális akrilát diszperzió 104 m ²
3	42-042-11.1-0310545 (90) Melegburkolat fektetése kiegyenlített aljzatra, Csúszásmentes burkolat készítése toldások mentén hegesztett kivitelben 104 m ²
4	42-042-31.1.1 (124) Lábazat kialakítása, PVC-burkolatból felhajtással 85 m
5	44-090-4-0213021 (9) Ajtólapok rövidebbé tétele Opció, amennyiben szükséges, a tényleges mennyiség a munka előtt kerül meghatározásra 1 db
6	44-090-6 (11) Butorok ki -és bepakolása Opció tétele amennyiben szükséges 1 tétel
Munkanem összesen:	

Városi Intézményellátó Szervezet

Név : Városi Intézményellátó Szervezet
3580 Tiszaújváros,
Munkácsy M. út 26 -28.

Kelt: 2012. október 04.
Szám: 2124 - 3/2

A munka leírása:
Tiszaújváros, Bóbita óvoda
csúszásmentes burkolat készítése

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége
1.3 Építés közvetlen költségei
1.4 Közvetlen önköltség összesen
2.1 Árkockázati fedezet vet.alap	
2.3 Anyagigazgatási ksg. vet.alap	
2.5 Fedezet vetítési alap 1.4	
3.1 Tartalékkeret vetítési alap	
4.1 ÁFA vetítési alap	
4.2 Áfa	27.00%
5. A munka ára	

Aláírás

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	42-000-2.1 (6) ÖN Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból 2,98 m2
2	42-041-3.1.1.1-0214024 (64) Meglévő aljzat kiegyenlítése, rugalmas burkolat alá, parketta és laminált padló úsztatott fektetéséhez, (általános igénybevétel) 3 mm vastagságban SCHÖNOX SuperPlan polimer, műgyantával erősített önterülő aljzatkiegyenlítő + SCHÖNOX Superhaftprimer oldószermentes, speciális akrilát diszperzió 133,5 m2
3	42-042-11.1-0310545 (90) Melegburkolat fektetése kiegyenlített aljzatra, Csúszásmentes burkolat készítése toldások mentén hegesztett kivitelben 133,5 m2
4	42-042-31.1.1 (124) Lábazat kialakítása, PVC-burkolatból felhajtással 162 m
5	44-090-4-0213021 (9) Ajtólapok rövidebbé tétele Opció, amennyiben szükséges, a tényleges mennyiség a munka előtt kerül meghatározásra 1 db
6	44-090-6 (11) Butorok ki -és bepakolása Opció tétele amennyiben szükséges 1 tétel
Munkanem összesen:	

Városi Intézményellátó Szervezet

Név : Városi Intézményellátó Szervezet
3580 Tiszaújváros,
Munkácsy M. út 26 -28.

Kelt: 2012. október 04.
Szám: 2124 - 3/3

A munka leírása:
Tiszaújváros, Szivárvány óvoda
15 db 280 x 170 cm-es nyílászáró cseréje
hőszigetelt műanyagra

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége
1.3 Építés közvetlen költségei
1.4 Közvetlen önköltség összesen
2.1 Árkockázati fedezet vet.alap	
2.3 Anyagigazgatási ksg. vet.alap	
2.5 Fedezet vetítési alap 1.4	
3.1 Tartalékkeret vetítési alap	
4.1 ÁFA vetítési alap	
4.2 Áfa	27.00%
5. A munka ára	

Aláírás

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	21-011-11.1 (21) Bontási törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 3,0 m ³ -es konténerbe 1 db
2	36-000-1.1.1 (1) ÖN Vakolat leverése oldalfalról vagy mennyezetről 1,5 cm vastagságig falazó, cementes mészhabarc 21,85 m2
3	36-005-1.1.1.1.1-0411036 (1) ÖN Homlokzati alapvakolat réteg készítése kézi felhordással, előkevert normál szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement vakolat, 2 cm vastagságban weber 141 KPS K kézi alapvakolat finom, max.szemcse 1,0 mm, Kód: 141K 21,3 m2
4	36-005-21.1.1.2-0410820 (39) ÖN Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, gyári szárazhabarcsból, ásványi vékonyvakolat készítése egy rétegben, kapart, dörzsölt vagy gördülőszemcsés struktúrával, 1,5-2,5 mm szemcsemérettel weber.ter pearl vékonyrétegű nemesvakolat, gördülőszemcsés, Kód: 302G, fehér 21,3 m2
5	36-051-1.7-0191121 (7) ÖN Beltéri vakolóprofilok elhelyezése, horganyzott acélból, alumíniumból, PVC-ből, rozsdamentes acélból, 3 - 20 mm vakolatvastagsághoz, lezáró profilok PROTEKTOR beltéri lezáró vakolóprofil 3 mm vakolathoz, rozsdamentes acél, Cikkszám: 2136 93,1 m
6	36-090-2.1.1 (22) ÖN Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 10 cm szélességig 187,6 m

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
7	43-000-7 (7) ÖN Szegélyek, párkány könyöklő bontása, 100 cm kiterített szélességig 43,58 m
8	44-000-1.2 (2) ÖN Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m ² között 71,4 m²
9	44-012-1.1.2.1.1-0222154 (16) Osztott bny+bukó ablak Profilcsalád : 5 légkamrás profil, 6-részes műanyag nyílászáró 2 800,0 mm x 1 700,0 mm, Fehér, szürke tömítéssel Hőszigetelő 24mm 4/16/4 Low-e+argon 2 darab Nyíló-bukó ablak, jobbos 1 darab Nyíló-bukó ablak, balos 2 darab Bukó ablak (kilincs felül) 1 darab Bukó ablak (kilincs felül) A tétéé ára tartalmazza a belső műanyag könyöklő és külső festett alu párkány árát, felszerelését 15 db
10	47-000-1.21.2.1.1.1-0142371 (38) ÖN Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, műanyag kötőanyagú glettel (simítótapasszal), vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen Rigips Profin por alakú felületkiegyenlítő glett 21,3 m²
11	47-011-15.1.1.1-0151171 (90) ÖN Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Héra diszperziós belső falfesték, fehér, EAN: 5995061999118 21,3 m²
Munkanem összesen:	

Városi Intézményellátó Szervezet

Név : Városi Intézményellátó Szervezet
 3580 Tiszaújváros
 Munkácsy M. út 26 - 28.

Kelt: 2012. október 04.
 Szám: 2124 - 3/4

A munka leírása:
 Tiszaújváros, Tündérművelődési központ óvoda
 5db 280 x 170 cm-es nyílászáró cseréje
 hőszigetelt műanyagra

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége
1.3 Építés közvetlen költségei
1.4 Közvetlen önköltség összesen
2.1 Árkockázati fedezet vet.alap	
2.3 Anyagigazgatási ksg. vet.alap	
2.5 Fedezet vetítési alap 1.4	
3.1 Tartalékkeret vetítési alap	
4.1 ÁFA vetítési alap	
4.2 Áfa	27.00%
5. A munka ára	

Aláírás

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	21-011-11.1 (21) Bontási törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 3,0 m ³ -es konténerbe 1 db
2	36-000-1.1.1 (1) ÖN Vakolat leverése oldalfalról vagy mennyezetről 1,5 cm vastagságig falazó, cementes mészhabarc 8,74 m²
3	36-005-1.1.1.1.1-0411036 (1) ÖN Homlokzati alapvakolat réteg készítése kézi felhordással, előkevert normál szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement vakolat, 2 cm vastagságban weber 141 KPS K kézi alapvakolat finom, max.szemcse 1,0 mm, Kód: 141K 7,1 m²
4	36-005-21.1.1.2-0410820 (39) ÖN Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, gyári szárazhabarcsból, ásványi vékonyvakolat készítése egy rétegben, kapart, dörzsölt vagy gördülőszemcsés struktúrával, 1,5-2,5 mm szemcsemérettel weber.ter pearl vékonyrétegű nemesvakolat, gördülőszemcsés, Kód: 302G, fehér 7,1 m²
5	36-051-1.7-0191121 (7) ÖN Beltéri vakolóprofilok elhelyezése, horganyzott acélból, alumíniumból, PVC-ből, rozsdamentes acélből, 3 - 20 mm vakolatvastagsághoz, lezáró profilok PROTEKTOR beltéri lezáró vakolóprofil 3 mm vakolathoz, rozsdamentes acél, Cikkszám: 2136 61,2 m
6	36-090-2.1.1 (22) ÖN Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldalfalon, 10 cm szélességig 62,15 m

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
7	43-000-7 (7) ÖN Szegélyek, párkány könyöklő bontása, 100 cm kiterített szélességig 14,5 m
8	44-000-1.2 (2) ÖN Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m ² között 23,8 m ²
9	44-012-1.1.2.1.1-0222154 (16) Osztott bny+bukó ablak Profilcsalád : 5 légkamrás profil, 6-részes műanyag nyílászáró 2 800,0 mm x 1 700,0 mm, Fehér, szürke tömítéssel Hőszigetelő 24mm 4/16/4 Low-e+argon 2 darab Nyíló-bukó ablak, jobbos 1 darab Nyíló-bukó ablak, balos 2 darab Bukó ablak (kilincs felül) 1 darab Bukó ablak (kilincs felül) A tétéé ára tartalmazza a belső műanyag könyöklő és külső festett alu párkány árát, felszerelését 5 db
10	47-000-1.21.2.1.1.1-0142371 (38) ÖN Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, műanyag kötőanyagú glettel (simítótapasszal), vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen Rigips Profin por alakú felületkiegyenlítő glett 7,1 m ²
11	47-011-15.1.1.1-0151171 (90) ÖN Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Héra diszperziós belső falfesték, fehér, EAN: 5995061999118 7,1 m ²
Munkanem összesen:			