

Név : TiszaSzolg 2004 Kft.

Cím :TISZAÚJVÁROS

3580.

Tisza út 2/a.

A munka leírása:BOGÁCS VILLA SEDERKYN
ÜDÜLŐ TETŐ HÉLYAZATÁNAK,
CSERÉJE ZSINDELY FEDÉSRE.

Készült: 2013. 08. 15.

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége
1.3 Építés közvetlen költségei
1.4 Közvetlen önköltség összesen
2.1 Árkockázati fedezet vet.alap	
2.3 Anyagigazgatási ksg. vet.alap	
2.5 Fedezet vetítési alap 1.4	
3.1 Tartalékkeret vetítési alap	
4.1 ÁFA vetítési alap	
4.2 Áfa	27.00%
5. A munka ára	

Aláírás

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	15-012-6.3 (9) ÖN Homlokzati csőállvány állítása állványcsőből mint munkaállvány, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, kétlábás, 0,60-0,90 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,00 m, 2,00 kN/m ² terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 12,01-24,00 m munkapadló magasság között 250 m2
2	21-011-11.3 (23) ÖN Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m ³ -es konténerbe 6 db
3	21-011-12 (29) ÖN Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül 30 m3
4	35-000-2.2 (4) ÖN Tetőlécezés bontása bármely kettős cserépfedés alatt 100 m2
5	35-003-1.2-0410021 (2) ÖN Tetőlécezés kettős hódfarkú cserépfedés alá Fenyő tetőléc 3-6,5 m 24x48 mm 100 m2
6	35-005-1.2.1-0211022 (4) ÖN Vízálló, műgyantával stabilizált faforgácslap (OSB) elhelyezése négy oldalt nútolt kivitelben, tetőszerkezet szaruzatára Vízálló faforgácslap (OSB), négyoldalt nútolt, 2500x625x15 mm méretű 770 m2
7	35-090-3.6 (8) rögzítő vasalások pótlása, ácskapcsolása 240 db

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
8	36-005-11.1.1.1-0415110 (26) ÖN Hagyományos nemesvakolat készítése kézi felhordással, kapart felülettel, függőleges felületen, homlokzaton, finomszemcsés $d_{max} \leq 2,0$ mm Baumit Nemes Vakolat, kapart, 2 mm vtg. fehér, Cikkszám: 153002	20 m2
9	41-000-4 (4) ÖN Cserépfedés bontása (bármely rendszerű)	770 m2
10	41-005-1.2.4.2-0410512 (11) ÖN Bitumenes zsindefedés készítése szegezhető aljzatra, (alátétlemez külön tételben elszámolva), üvegfátyol hordozóréteg fűvatott bitumenes fedőbevonatú, 30-60° tetőhajlásszög között, lábtámasz kialakításával, munkavégzés közbeni áthelyezéssel, 3,00 mm vastagságig ISOLA bitumenes zsindef, hódfarkú, cserépvörös, 504024	770 m2
11	41-005-19.1.1-0412544 (21) ÖN Bitumenes zsindefedésnél alátétlemez elhelyezése szegeszhető aljzatra, 2,5 mm vastagságig TEGOLA STARTBAR-S bitumenes poliészter lemez, homok/ szövet, 0,65 mm, csúszásmentes	770 m2
12	41-005-19.4.2.1-0414006 (26) ÖN Bitumenes zsindefedésnél kezdő ereszelem fektetése üvegfátyol hordozóréteg fűvatott bitumenes zsindefből kialakítva, 3,5 mm vastagságig TEGOLA CANADESE bitumenes zsindef, TRADITIONAL, hódfarkú forma, cserépvörös	250 m

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
13	41-005-19.5.2.1-0414006 (31) ÖN Bitumenes zsindegyfedésnél gerinc és élgerinc fedés készítése, üvegfátyol hordozórétég fúvatott bitumenes zsindegyből kialakítva, 3,5 mm vastagságig TEGOLA CANADESE bitumenes zsindegy, TRADITIONAL, hódfarkú forma, cserépvörös 120 m
14	41-005-19.7.1-0414061 (40) ÖN Bitumenes zsindegyfedésnél kétoldalón vágott-nyitott vápa kialakítása öntapadó vápalemez beépítésével TEGOLA PRESTIGE, AQUA-tekeres, rézfóliázott öntapadó vápalemez 60 m
15	41-005-19.8.2.1-0410492 (43) ÖN Bitumenes zsindegyfedésnél átvezetett zsindegy soros-szövött vápa kialakítása, üvegfátyol hordozórétég fúvatott bitumenes zsindegyből kialakítva, 3,5 mm vastagságig ISOLA bitumenes zsindegy, téglány, cserépvörös, 502024 50 m
16	41-005-19.9.2-0414072 (46) ÖN Bitumenes zsindegyfedésnél szellőzőidom beépítése az aljzatnyílás kialakításával, műanyagból TEGOLA szellőző SPECIÁL, fekete, barna, $\alpha < 30^\circ$ 100 db
17	41-005-19.12-0414319 (49) ÖN Bitumenes zsindegyfedésnél hófogó elhelyezése BP hófogó Extra II 250 db

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
18	43-003-5.1.1.1-0993104 (52) ÖN Kéményszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, mínősített ötvözött horganylemezből, 33 cm kiterített szélességig Kéményszegély RHEINZINK QUALITY ZINK minőségű ötvözött horganylemezből, 0,65 mm vtg., standard felületű, Ksz: 25 cm 30 m
19	47-000-7.1.2.2 (131) Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; régii olajmázolás eltávolítása fa szerkezetéről, lekaparással (raskettázás), tagolt felületről 130 m2
20	47-031-3.3.1.2-0130701 (84) ÖN Külső fafelületek fedőmázolása, múgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolt felületen Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031 130 m2
21	47-031-3.5.1.2-0130851 (111) ÖN Külső fafelületek zománclakkozása, múgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú zománccal, tagolt felületen Supralux Durol matt zománccfesték, fehér, EAN: 5992451015038 130 m2
Munkanem összesen:	