

Iktatószám: 70083/5/2014. Ri.**KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS**

a

„Tiszaújváros Bethlen G. út 11-13. „B” és „C” épületek közötti térburkolat bontása, új térkő burkolat készítése” tárgyú ajánlatkéréshez**Tisztelt Ajánlattevők!**

Ajánlatkérő a fenti tárgyú ajánlatkérés árazatlan költségvetését (3. számú melléklet) egy tételsorral kiegészítette.

Kérem, hogy ajánlatukat a módosított árazatlan költségvetés alapján tegyék meg!

Tiszaújváros, 2014. augusztus 14. nap

Tisztelettel:

Melgy
szervezet képviselője

Melléklet:

1. módosított árazatlan költségvetés

Telefon
49/544-600Fax:
49/341-864E-mail:
rendelo@tujvaros.huBankszámlaszám:
OTP 11734114-15353005Adószám:
15353005-2-05

Név :

Tiszaújváros Városi Rendelőintézet
3580 Tiszaújváros,
Bethlen Gábor út 11-13.

A munka leírása:

Városi Rend. - Meglévő műkö térburkolat
bontása, új térkőburkolat készítése Semmelrock Appia antica (láva)
rendszerkövekből 8cm és 5cm vastagságban, támfal fedkőburkolat
bontása, új fedkőburkolat készítése Bradstone Mindalle elemekből.
Műkö lépcsőlapok bontása, új burkolat készítése Bradstone Mindalle elemekből.

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége
1.3 Építés közvetlen költségei
1.4 Közvetlen önköltség összesen
2.1 Árkockázati fedezet vet.alap	
2.3 Anyagigazgatási ksg. vet.alap	
2.5 Fedezet vetítési alap	
3.1 Tartalékkeret vetítési alap	
4.1 ÁFA vetítési alap	
4.2 Áfa	27.00%
5. A munka ára	

Aláírás

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	21-003-11.1.2 (88) Földfeltöltés készítése készítendő díszcserje csoport esetében, anyagkinyerő helyen történő felrakással, szállítással, helyszíni betermeléssel, tömörítéssel. 21,55 m3
2	21-004-5.1.2.1 (16) ÖN Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen kézi erővel talajosztály: V-VI. 162,52 m2
3	21-011-11.3 (23) ÖN Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m ³ -es konténerbe 5 db
4	21-011-12 (29) ÖN Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül 24,38 m3
5	31-001-2-0452004 (7) ÖN Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe FERALPI 8K1515 építési síkháló; 5,00 x 2,15 m; 150 x 150 mm osztással Ø 8,00 / 8,00 BHB55.50 1,29 t
6	31-051-2-0121410 (3) Térbeton készítése 8 cm vastag betonból, tükörkiemeléssel, 16 m ² -ként dilatálva, 8 cm kavicsagyazattal, saját levében simítva cementszórással, X0b(H) környezeti osztályú, kissé képlékeny konzisztenciájú betonból C16/20 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42, 5 pc. D _{max} = 24 mm, m = 6,8 finomsági modulussal 162,52 m2
7	31-090-1.1.1-0310264 (1) ÖN Beton- vagy vasbeton szerkezetek vékony kiegyenlítése, felületi javítása gyári szárazhabarccsal, betonjavító habarcs felhordása gépi felület-előkészítéssel, 1 mm vastagságban weber.rep 752H durva betonkiegyenlítő habarcs, Kód: M736 28,4 m2

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
8	31-090-2.1-1600050 (5) ÖN Betonajzatok és betonanyagú burkolatok foltszerű felvése, javítása, cementsimítással vízszintes vagy ferde felületen 2 cm vastagságban, Hs60-c, simító, cementhabarcs 9,87 m2
9	36-007-9.2-0411705 (3) Lábazati vakolatok; díszítő és lábazati műgyantás kötőanyagú vakolatréteg felhordása, kézi erővel, vödörös kiszerelésű anyagból weber.pas mozaik színes díszítő és lábazati vakolat 38,95 m2
10	36-011-6-0149075 (17) ÖN Üvegszövet háló elhelyezése, függőleges, vízszintes, ferde vagy íves felületen MASTERPLAST Masternet üvegszövet rabicháló vakolaterősítéshez, 12x12 mm Cikkszám: 0810-110K0000 43,2 m2
11	42-000-4.1 (18) Műkő burkolatok bontása, padlóburkolat műkő vagy terrazzo felvése 186,74 m2
12	42-000-4.4 (22) ÖN Műkő burkolatok bontása, műkő lépcsőburkolat, helyszínen felhordott, 45 cm kiterített szélességig 28,2 m
13	42-000-7 (41) ÖN Előregyártott fedkövek bontása kőből vagy műkőből, kerítésen, mellvéden 43,2 m2
14	62-003-12-0617381 (68) Térburkolat készítése 8 cm-es vastagsággal, bazaltzúzalékkal kisöpörve, SEMMELOCK Appia antica nem antikolt láva 97,96 m2

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
15	62-003-12-0618291 (68) Térburkolat készítése 5 cm-es vastagsággal, bazaltzúzalékkal kisöpörve, SEMMEYROCK Appia antica nem antikolt láva 64,56 m2
16	62-003-12-0618293 (68) Lépcsőburkolat készítése SEMMEYROCK Bradstone Mindalle 60/60/4cm elemekből 9,86 m2
17	62-003-41.1-0610681 (32) Támfal fedkőburkolat készítése Bradstone Mildalle 60/60/cm elemekből 43,2 m2
Munkanem összesen:			