

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	15-005-1 (1) Faanyagok gyalulása, csiszolása 357,83 m2
2	21-001-1.2.1 (5) ÖN Egyes fák kitermelése tuskóirtással, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, III. oszt. talajban, törzsátmérő: 10-20 cm között 2 db
3	21-001-13.1.1-0631103 (52) ÖN Füvesítés sík felületen talaj-előkészítéssel,dkg/m2-.....minőségű fűmagkeveréssel, gépi erővel GOLF fűmagkeverék, 40-50 dkg/10 m2 10 10 m2
4	21-002-1.1 (1) ÖN Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 50,0 m-ig 102,97 m3
5	21-003-5.1.1.3 (24) ÖN Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m ² szelvényig, IV. talajosztály 10,47 m3
6	21-004-3.1 (6) ÖN Humuszterítés 20 cm vastagságig gépi erővel, kiegészítő kézi munkával vízszintes felületen 50 m-ig 48 m2

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
7	21-004-4.1.2-0120015 (10) ÖN Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, osztályozatlan kavicsból Nyers homokos kavics, NHK 0/63 Q-TT, Nyékládháza 0,5 m3
8	21-004-5.1.1.1 (15) ÖN Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV. 295 m2
9	21-008-2.2.3 (12) ÖN Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörítési fok: 95% 44,13 m3
10	21-011-1.2.1 (3) ÖN Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály I-IV. 86,17 m3
11	21-011-2.1.1 (5) Fejtett föld elszállítása I-IV. osztályú talajban, lerakóhelyre 86,17 m3

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
12	21-011-7.2-0120015 (14) ÖN Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett földszinti padozatok alá, az anyag szétterítésével, mozgatásával, kézi döngöléssel, osztályozatlan kavicsból Nyers homokos kavics, NHK 0/63 Q-TT, Nyékládháza 44,13 m3
13	21-011-9.1.1 (18) ÖN Villanyszerelés földmunkája; visszatöltéssel, döngöléssel, I-IV. oszt. talajban, kábelárok földmunkája 0,70 m mélységig, 0,40 m szélességig 8 m
14	21-011-9.1.1-0000001 (18) Szegélykövek földmunkája I-IV. oszt. talajban, 0,20 m mélységig, 0,40 m szélességig 13,25 m
15	21-011-11.6 (26) ÖN Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 8,0 m ³ -es konténerbe 2 db
16	21-011-12 (29) ÖN Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül 16 m3

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
17	23-003-3-0222210 (5) ÖN Vasbeton sáv-, talp-, lemez- vagy gerendaalap készítése helyszínen kevertminőségű betonból C16/20 - X0v(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D _{max} = 16 mm, m = 6,6 finomsági modulussal 10,47 m³
18	23-003-11.1-0012010 (6) ÖN Szerelőbeton készítése,minőségű betonból 8 cm vastagságig C8/10 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D _{max} = 16 mm, m = 6,2 finomsági modulussal 0,55 m³
19	31-001-2-0451505 (7) Hegesztett betonacél háló szerelése pontalapba, felső övben, két sorban, 10 cm-es távtartóval FERALPI 10K1010 építési síkháló; 5,00 x 2,15 m; 100 x 100 mm osztással Ø 10,0 / 10,0 BHB55.50 0,168 t
20	31-001-2-0451541 (7) ÖN Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe FERALPI 4K1507 építési síkháló; 5,00 x 2,15 m; 150 x 75 mm osztással Ø 4,00 / 4,00 BHB55.50 0,274 t

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
21	31-030-11.1.1.2-0121110 (20) ÖN Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbítással és bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 6 cm vastagság felett C16/20 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42, 5 pc. $D_{max} = 16$ mm, $m = 6,4$ finomsági modulussal 35,3 m3
22	M31-002-1.1.1-0310024 (1) Acél szerelvények elhelyezése, fa oszlopok fogadására, a kapcsolat nem látszó kialakításával 14 db
23	35-001-1.9-0680041 (9) Fa tetőszerkezetek bármely rendszerben faragott (fűrészelt) fából, 0,092 m ³ /m ² bedolgozott famennyiség között Fűrészelt gerenda 50x150-150x150 mm 3-6.5 m l.o. 99,2 m2
24	35-002-8-0113011 (13) ÖN Hálóerősítésű, mikroperforált polietilén cserépalátét-fólia,kettős kiszellőztetésű tetőkhöz MASTERPLAST Masterfol Classic MP hagyományos, PP hálóval erősített PE tetőfólia, mikroperforációval W2, Cikkszám: 0209-0Y015000 160,8 m2
25	35-003-1.2-0410024 (2) ÖN Tetőlécezés kettős hódfarkú cserépfedés alá Fenyő tetőléc 3-6,5 m 25x50 mm 160,8 m2
26	35-003-1.6 (6) ÖN Tetőlécezés tetőfelület ellenlécezésének elkészítése 201 m

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
27	35-003-3-0410051 (13) ÖN Gerincléc elhelyezése gerincléctartóra, taréjgerinc- és élgerincképzésnél Tetőléc 2-6.5 m hosszú 30/32x48/50 mm 15,5 m
28	35-004-1.4 (4) ÖN Deszkázás homlokdeszka léctagozattal, gyalulva, 30 cm szélességig 40 m
29	35-004-1.5 (5) ÖN Deszkázás oromdeszka nádfedéshez, egymásra szegezve, 20+12 cm szélességig 36 m
30	M35-004-1.1 (1) Lambériázás 16 mm-es, szarufa felső síkon 160,8 m2
31	M38-002-1.1 (1) Fa tüzelésû kültéri kemence építése, kéménnyel, kompletten 1 klt.
32	M38-004-1.1 (1) Kültéri tûzrakóhely készítése, barabáskő falazattal és fedlappal, különálló fém betéttel, beépített bográcstartó állvánnyal 3 klt.
33	41-003-21.1.2-0115171 (40) ÖN Egyszeres fedés húzott, hornyolt tetőcserepekkel, rögzítés nélkül, 31-35° tetőhajlásszög között TONDACH Hornyolt ívesvágású kerámia alapcserép, 21x40 cm, engóbozott 160,8 m2

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
34	41-003-29.3-0115319 (45) ÖN Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél, taréjgerinc készítése kúpcseréppel, kúpcseréprögzítővel, gerincszellőző-szalaggal, fésűs gerincelemmel vagy kúpalátéttel TONDACH Sajtolt sima gerinccserép gerincrögzítővel, kerámia, 43x25/21,5 cm, engóbozott 15,5 m
35	41-003-29.31-0196051 (51) ÖN Egyszeres húzott, hornyolt tetőcserép fedésnél, hófogó- és biztonsági rendszer kiegészítők elhelyezése tetőfelületen LEIER fém hófogó, téglavörös, barna, fekete, rézbarna, vörös , Cikkszám: HUTX1849 93 db
36	M42-031-1.1.1.1-0470016 (1) 90 cm magas műkö előkészítő pult 4,0×0,60 m, 5 cm vastagságban, 4 db 10 cm vastag műkö pofafalakkal, 2db beépített 2 medencés mosogatóval, gépészeti csövezéssel, szerelvénnyel. 1 klt.
37	43-002-1.5-0131002 (5) ÖN Függőereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, alumínium lemezből vagy porfestett alumínium lemezből Alumínium függőereszcsatorna 0,7 mm, félkör szelvényű, Ksz: 33 cm 39 m

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
38	43-002-11.5-0131041 (26) Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, szinterezett alumínium lemezből, rögzítéssel Alumínium lefolyócső kör, 33 cm kit.szél. 18 m
39	43-002-12.1.6-0149292 (61) Lefolyócső kiegészítő szerelvények elhelyezése, kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, lábazati elem, elágazó elem, közdarab stb. szinterezett alumínium lemezből lefolyócső könyök 45° 18 db
40	43-003-1.1.4.1-0149641 (115) Ereszszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, bevonatos alumínium lemezből, 40 cm kiterített szélességig Ereszszegély 0,7 mm vtg., Ksz: 25 cm 39 m
41	43-003-2.4.1-0149664 (118) Oromszegély szerelése, bevonatos alumínium lemezből, 33 cm kiterített szélességig Oromszegély 0,7 mm vtg., Ksz: 25 cm 36 m

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
42	M43-002-2.5-0131021 (13) Függőereszcsatorna kiegészítő szerelvények elhelyezése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, szinterezett alumínium lemezből Alumínium függő ereszcatorna véglezáró 8 db
43	M43-002-2.5-0131022 (13) Függőereszcsatorna kiegészítő szerelvények elhelyezése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, szinterezett alumínium lemezből Alumínium függő ereszcatorna lefolyócsokk 6 db
44	M43-002-2.5-0131023 (13) Függőereszcsatorna kiegészítő szerelvények elhelyezése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, szinterezett alumínium lemezből Alumínium csatornatartó 38 db
45	47-031-3.12.1.2-0418751 (137) Külső fafelületek lazúrozása, akrilátlatex bázisú, vízzel hígítható páccal, tagolt felületen Remmers GW310 falazúr 518,63 m2
46	M50-001-1.1.1.1.1-0041001 (1) Fa asztal, hagyományos kialakítással, 80×180 cm méretben 10 db
47	M50-001-1.1.1.1.1-0041002 (1) Fa ülőpad, hagyományos kialakítással, háttámlával, 45×180 cm méretben 20 db

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
48	53-001-31.2.2-0133012 (139) Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 2,00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 125 mm M-WAVIN KG 125 PVC csatornacső, D = 125 mm, DN 125/2 m, CCCM212 idomokkal, szikkasztóba kötéssel, földmunkával. 9 m
49	53-021-1.1.1-0230561 (1) ÖN Polimerbeton vízvezető rendszer (folyóka) elhelyezése gyorsrögzítéssel, illetve csavaros rögzítéssel, öntöttvas vagy horganyzott acél ráccsal, földmunkák és ágyazatkészítés nélkül, házkörül és a kertben, beépítési hossz: 1,0 m ACO SELF Euroline vízvezető folyóka, horg. acél bordás ráccsal, 1 m, Rend.szám: 38701 16 m
50	62-001-1.1 (1) ÖN Szegélyek bontása bármely anyagból; kiemelt vagy süllyesztett szegélyek, futósorok, betongerendával 13 m
51	62-002-21.3-0617721 (13) ÖN Egyéb használatos szegélykövek, útszegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből SEMMELOCK kerti szegély 100x25x5 cm, szürke 119 m

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
52	62-002-32.1-0010787 (32) Szegélyépítés alapárok kiemelésével, beton alapperendával és megtámasztásával, köríves vonalban, paliszáddal szürke színben 28,3 m
53	62-003-8.1-0611401 (25) ÖN Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolóköböl soros, halszálka, parketta vagy kazettás kötésben, homokágyzatba fektetve, 10x20x4, 10x20x5, 10x20x6, 10x20x8 cm-es méretű idomkövel A Beton-Viacolor Korzó 10x20x4 cm, szürke 173,5 m2
54	62-003-51.2-0617095 (35) Térburkolat készítése rendszerkövekből 6 cm-es vastagsággal, Natura 6 cm, vegyes méretek, köríves kialakítással 21,2 m2
55	62-003-101.2-0617071 (81) Lapburkolat készítése finom vagy csiszolt szemcseszórt felülettel kialakított, 40x40x3,8 (3,5-3,8), 50x50x3,8, 60x30x5, 60x60x5 cm-es lapokkal, szárazon fektetve SEMMEYROCK Asti-colori grafit fehér színű mosott felületű lap színezett felülettel, 40x40x3,8 cm 111,75 m2
56	M71-002-1.1-0198001 (1) Kültéri megvilágítás kiépítése, 12 db ledes lámpatesttel, 3 db kapcsolóval, 6 db aljzattal 1 klt.
Munkanem összesen:			